

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A2konstrukcje
Anna Aksman
Ul. Legionów 18/4
33-100 Tarnów

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH

INWESTOR:
GMINA BOBOWA
RYNEK 21
38-350 BOBOWA

Zaś. nr 1 do zgłoszenia robótbudowlanych z dnia 19.03.2018.znak AB.6743.128.2018

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEDLISKA, DZIAŁKA NR 458
GM. BOBOWA

Zespół projektowy:

PROJEKT ARCHITEKTURY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
BIOZ:

projektant: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała - Kitajewska
nr upr. MPOIA/051/2014
upr. budowlane do proj. bez
ograniczeń w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała-Kitajewska
upr. bud. MPOIA/051/2014
w specj. architektonicznej do proj. bez ogr.
tel. 602 106 166

03.2018

opracowanie: mgr inż. Anna Aksman
nr upr. MAP/0336/POOK/12
upr. budowlane do proj. bez
ograniczeń w spec. konstrukcyjnej

mgr inż. ANNA AKSMAN
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. MAP/0336/POOK/12
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

03.2018

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO:
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY W SIEDLISKACH

- I. STRONA TYTUŁOWA
- II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
- III. INFORMACJA BIOZ
- IV. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
- V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1:100 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZAWIERA:

I-01	RZUT PARTERU STANU ISTNIEJĄCEGO	skala 1:100
I-02	RZUT PIĘTRA STANU. ISTNIEJĄCEGO	skala 1:100
I-03	RZUT DACHU STANU ISTNIEJĄCEGO	skala 1:100
I-04	PRZEKRÓJ STANU ISTNIEJĄCEGO	skala 1:100
A-01	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	skala 1:1000
A-02	RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ – STAN PROJ.	skala 1:100
A-03	RZUT DACHU	skala 1:100
A-04	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	skala 1:50



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/Upb/108/14/MP

Kraków, dnia 15.12.2014 r.

DECYZJA nr MPOIA/051/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.)

stwierdza się, że:

Pani mgr inż.arch. Agnieszka Maria Ścigała-Kitajewska

urodzona w dniu 11 kwietnia 1985 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywny otrzymuje


UPRAWNIENIA BUDOWLANE


w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.


Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.


Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


mgr inż.arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK



mgr inż.arch. Stanisław Nesterski, V-ce Przewodniczący OKK


mgr inż.arch. Dorota Zaucha-Rybka, Sekretarz OKK


dr hab. inż.arch. Wojciech Chmielewski, Członek OKK



mgr inż.arch. Andrzej Rymarczyk, Członek OKK


mgr inż.arch. Jan Skąpski, Członek OKK


mgr inż.arch. Artur Trzepla, Członek OKK


dr inż.arch. Mariusz Twardowski, Członek OKK


mgr inż.arch. Jolanta Wąsik, Członek OKK



Otrzymują:

1. Agnieszka Maria Ścigała-Kitajewska, zam. ul. Czerwonych Klonów 2/8, 33-101 Tarnów
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)
3. Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji)
4. a/a



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. AGNIESZKA MARIA ŚCIGAŁA-KITAJEWSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/051/2014**, jest wpisana na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-2116**.

Członek czynny od: 10-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-01-2018 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-07-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2116-CB49-59A7-91CC-9D78

MAP OIIB/KK/0054-0474/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.*), § 11 ust 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pani mgr inż. **Anna Maria Aksman**
urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tarnowie
uzyskała

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0336/POOK/12

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pani Anna Aksman posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys
3. Członek Składu Orzekającego
dr inż. Marian Płachecki

.....
.....
.....



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń**

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,*
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.*

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:


projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys
3. Członek Składu Orzekającego
dr inż. Marian Płachecki

.....
.....
.....



Otrzymują:

1. Pani Anna Aksman
ul. Reymonta 29/33
33-100 Tarnów
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A5Z-VQV-7I1 *

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

II Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że projekt budowlany pt:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY W SIEDLISKACH

został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane jednolity tekst Dz.U. 2013.1409 z późn. zm.)

TARNÓW, MARZEC 2018

mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała-Kitajewska
upr. bud. MBOIA/051/2014
w specj. architektonicznej do proj. bez ogr.
tel. 607 106 166
03.2018

mgr inż. ANNA AKSMAN
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. MAP/0336/POOK/12
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
03.2018

III Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY W SIEDLISKACH.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o następujące przepisy i akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108)
- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r. nr 1126)
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 6 lutego 2003 r. oraz przepisów zawartych w Dz. U. nr 129 poz.844 z dn.26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres projektowanych robót budowlanych

Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem obejmuje realizację prac remontowych w zakresie remontu i wymiany parkietu, wymiany siatek ochronnych i robót malarskich wraz z pracami towarzyszącymi. Zakres zgodny z uzgodnieniami i wytycznymi Inwestora. Robotami remontowymi objęto salę gimnastyczną.

3. Lokalizacja

Obiekt to Szkoła Podstawowa w Siedliskach, gm. Bobowa zlokalizowana na działkach nr 458 której prowadzone będą roboty remontowe.

4. Warunki terenowe

Warunki terenowe istniejące, realizacja robót remontowych wewnątrz budynku istniejącego.

5. Istniejące elementy zagrożenia bezpieczeństwa

Prace budowlano-remontowe, oraz roboty towarzyszące niosą za sobą określone zagrożenia wypadkowe. Wielkość tego zagrożenia uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy. Szczególnie duże zagrożenie związane jest z wykonywaniem przy użyciu rusztowań budowlanych na kobyłkach. Wykonywanie tych rusztowań zgodnie z PN, ogranicza możliwość wystąpienia wypadku do minimum. Dlatego bardzo ważnym problemem jest montaż i użytkowanie rusztowania, zgodnie z przepisami. Poniższe opracowanie ma za

zadanie identyfikacji zagrożeń przy montażu i użytkowania rusztowania, a co za tym idzie ograniczenie zagrożenia wystąpienia wypadku do min. Większość prac związanych z robotami remontowymi i montażem instalacji elektrycznej jest wykonywana na poziomie „0” lub na wysokości 6,5 m, by wykonać te ostatnie prace stosuje się rusztowania. Zagrożenia związane z tymi pracami możemy podzielić na grupy:

Czynniki niebezpieczne.

I. Zagrożenia związane z montażem i demontażem rusztowań:

1. Wynikające z konstrukcji rusztowań, ich elementów zabezpieczających wadliwego materiału użytego do budowy oraz niewłaściwą budową rusztowania.

- zagrożenia związane z podłożem, na którym dokonujemy montażu rusztowania: - nieodpowiednia nośność podłoża, na którym montowane jest rusztowanie, - niestosowanie podkładów drewnianych przy stawianiu rusztowań na terenach nieutwardzonych (celem rozłożenia siły nacisku),
- montaż rusztowania dokonywany z elementów, które nie zostały sprawdzone pod kątem ich stanu technicznego.
- zagrożenie związane z brakiem wystarczającej ilości poszczególnych elementów do prawidłowego wykonania rusztowania (np. podstawek, drabin, barier itp.)
- zagrożenie związane z niewłaściwym montażem rusztowania, a to:
 - montaż rusztowania w odległości większej niż 20 cm od lica ściany budowli,
 - niestosowanie pomostów zabezpieczających podczas budowy rusztowania,
 - niestosowania poręczy ochronnych zamykających pomost roboczy i zabezpieczający (na wysokości: poręcz główna 1,1 m; poręcz pośrednia na wysokości 0,6 m; burtnicy wysokości 15 cm),
 - nieprawidłowo rozmieszczone piony komunikacyjne lub ich brak,
 - stosowanie przypadkowych desek na pomosty robocze, zamiast z inwentaryzowanych pomostów roboczych,
 - brak lub niewłaściwe rozmieszczenie stężeń w trakcie dokonywania montażu rusztowania, - brakiem systematycznego kotwienia rusztowania wraz z jego wznoszeniem oraz właściwego rozmieszczenia kotew.

2. Zagrożenia wynikające z organizacji prac montażowych.

- powierzenie montażu rusztowania osobom przypadkowym, nie przeszkolonym zakresie montażu rusztowań oraz nie zapoznanie ich z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
- dopuszczenia do wykonywania prac na rusztowaniu osób, które nie posiadają odpowiednich badań lekarskich dopuszczających ich do pracy na wysokości.

3. Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracownika podczas realizacji powierzonych zadań (pracy).

- zagrożenie związane z niewłaściwym montażem : - dokonywanie montażu rusztowania bez zachowania podstawowych wymagań zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, - nie przestrzeganie wskazań kolejności montażu poszczególnych elementów zawartych w dokumentacji, jak również wydawanych przez przełożonego podczas montażu.
- zagrożenie wynikające z niestosowania przez pracowników indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości podczas wznoszenia rusztowania (szelki bezpieczeństwa z lina asekuracyjną i amortyzatorem przymocowanym do stałego elementu budowy).
- zagrożenie urazu głowy przez niestosowanie kasku ochronnego przeznaczonego do pracy na wysokości.

- zagrożenie upadkiem przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania, zamiast przemieszczania się pionem komunikacyjnym.
- zagrożenie związane z zeskakiwaniem na niższe kondygnacje rusztowania, bądź na poziom zerowy.
- zagrożenia związane z transportem poszczególnych elementów rusztowania na wyższe kondygnacje.

II. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac z rusztowań:

1. Zagrożenia wynikające z organizacji prac na rusztowaniu.

- praca na rusztowaniu bez wcześniejszego przeglądu przez komisję dopuszczeniu do jego użytkowania.
- podczas użytkowania rusztowania, nie wykonywanie systematycznie przeglądów stanu technicznego rusztowania (codziennych, dekadowych, doraźnych).
- zagrożenie związane z niewłaściwym podaniem informacji o wielkości obciążenia pomostu roboczego / zawyżanie dopuszczalnego obciążenia /, bądź braku takiej informacji.
- zagrożenia związane z niewłaściwym doбором wysokości poszczególnych kondygnacji, (bądź wysokości całego rusztowania) co zmusza pracownika do wykonywania pracy w wymuszonej pozycji.

2. Zagrożenia związane z niewłaściwym postępowaniem pracownika wykonującym prace na rusztowaniu:

- obciążenia pomostu roboczego ponad dopuszczalną wielkość.
- składowanie materiałów narzędzi na skraju pomostu roboczego.
- zagrożenia związane z eksploatacją rusztowań kolumnowych przejezdnych: -
 - nie zabezpieczenie rolek jezdnych hamulcem, prze wejściem na pomost rusztowania,
 - przemieszczenie kolumny rusztowania wraz z osobami znajdującymi się na pomoście roboczym.
 - przemieszczenie kolumny rusztowania przez pracowników znajdujących się na pomoście (podciąganie kolumny).
 - ustawienie kolumny rusztowania na rolkach jezdnych, na nierównej powierzchni.
- zagrożenie związane z wykonywaniem prac na sąsiednich kondygnacjach, gdy stanowiska pracy znajduje się bezpośrednio pod sobą.
- zagrożenie związane z wykonywaniem prac na wykonanych podwyższeniach (ze skrzyń, palet, bali styropianu) ułożonych na pomoście roboczym.
- wchodzenie na bariery ochronne i wykonywanie prac.
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektronarzędziami: -
 - nieodpowiednia instalacja elektryczna
 - brak pomiarów ochrony przeciwpożarowej,
 - uszkodzona izolacja przewodu zasilającego.
- Szkodliwe czynniki fizyczne:
 - nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy,
 - zapylenie na stanowisku pracy,
 - wibracja.
- Czynniki psychofizyczne:
 - wymuszona pozycja ciała.

6. Charakterystyka ogólna obiektu

Dane ogólne.

Remont obejmuje salę gimnastyczną w zakresie naprawy lub wymiany podłogi, robót malarskich i towarzyszących

7. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia typowe dla robót budowlanych i elektroinstalacyjnych. Sposoby zapobiegania tym zagrożeniom podano w punkcie 11 niniejszego opracowania. Ponadto należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.nr 47 poz.401 z dn. 6 lutego 2003).

8. Instruktaż pracowników

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub kierownik robót będzie przeprowadzał instruktaż pracowników. W czasie instruktażu należy omówić szczegółowo:

- zakres robót przewidzianych do realizacji,
- zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót,
- zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagrożenia występujące podczas realizacji robót oraz wskazać sposoby unikania zagrożeń
- sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- rodzaje stosowanych przez pracowników środków ochrony osobistej.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych

Na przedmiotowej budowie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych.

10. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych takie jak DTR, instrukcje obsługi będzie przechowywać kierownik budowy w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Instrukcje obsługi urządzeń należy również umieścić na stanowiskach roboczych.

11. Warunki prowadzenia robót w warunkach szczególnego zagrożenia

11.1. Roboty na wysokości

- przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt stały ludzi na wysokości ponad 1,0 m nad poziomem podłogi lub terenu należy stosować się do n/w wymagań:
 - przy montażu na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona na wysokości 0,60 m poprzeczka.

- pomosty i inne urządzenia muszą być stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość,
- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnego materiału,
- podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, - należy zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowisk pracy,
- należy zapewnić stabilność rusztowania i odpowiednią ich wytrzymałość na obciążenie,
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego.
- W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie poręczy ochronnych zabezpieczyć pracownika w indywidualny sprzęt ochrony osobistej taki jak:
 - szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi do stałych punktów konstrukcyjnych,
 - szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa.

11.2. Rusztowania budowlane

- Montaż rusztowań może dokonać osoba (zespół) przeszkolona w zakresie montażu rusztowań i posiadająca uprawnienia.
- Montaż rusztowań należy dokonać w oparciu o obowiązujące w tym temacie przepisy (PNM47900/1,2,3,4) i dokumentację techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
- Po montażu rusztowania osoba (zespół) sporządza protokół odbioru rusztowania dopuszczający rusztowanie do użytkowania.
- Rusztowania nietypowe nie odpowiadające w/w PN należy montować na podstawie wcześniej opracowanego projektu.

11.3. Drabiny

- Stosowane drabiny przenośne powinny spełniać wymagania PN.
- Zabrania się :
 - stosowania drabin uszkodzonych,
 - stosowania drabin jako stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,
 - używania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
 - opierania o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie zapewniających stabilności drabiny,
 - ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń,
 - wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.
- Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65 do 75 stopni.

11.4. Eksploatacja elektronarzędzi

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia.
- Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonym wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru.
- Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.
- Elektronarzędzia podłączyć można do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi

dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym.

- Przy włączaniu elektronarzędzia należy sprawdzić położenie wyłącznika.
- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest przy wyłączonym elektronarzędziu,
- Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego.
- Nie przestrzeganie powyższych zasad grozi porażeniem prądem elektrycznym i poparzeniem łukiem elektrycznym. Gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem nie wolno dotykać jego części pracujących np. piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła itp.
- W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne
- Na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku gdy elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy.
- W czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących elementów napędu).
- Zabrania się przeciążenia elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie stosuje przerw w pracy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.

11.5. Roboty spawalnicze

- Spawanie wykonywane w ramach robót montażowych, remontowych powinno być przeprowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez Inwestora.
- Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione.
- Jeżeli spawanie i cięcie odbywa się na otwartej przestrzeni stanowisko powinno być w miarę technicznej możliwości zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
- Zabrania się przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów służących do spawania lub cięcia.
- Napięcie na zaciskach spawarki nie powinno być większe w momencie zajarzenia się łuku niż 70 V przy prądzie przemiennym.
- Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować przewody oponowe – spawalnicze(OS).
- Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu się z ogniem.
- Butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej bądź zbliżonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów – stosownie drutu do przymocowywania butli jest zabronione.
- Odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż 1 m.
- Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny być stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie.
- Przed przełączeniem zaworu redukcyjnego należy przedmuchać lekko butlę - podczas wykonywania tych czynności pracownik winien stać z boku.
- Węże do tlenu i acetyleny powinny różnić się barwą.

- Węże gumowe do tlenu powinny być tego rodzaju, aby mogły wytrzymać bez uszkodzeń ciśnienie: - 6 atmosfer przy spawaniu, - 25 atmosfer przy cięciu. 1
- Węże doprowadzające gazy do palnika powinny posiadać odpowiednią długość i przymocowane winny być do palnika i reduktorów przy pomocy opasek zaciskowych.
- Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami technicznymi winny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
- Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cięciu metali powinni być zaopatrzeni w odpowiedni do rodzaju pracy sprzęt ochrony osobistej, jak nakrycia głowy, odzież ochronną fartuch spawalniczy, rękawice ochronne, w razie potrzeby w indywidualny sprzęt przed upadkiem z wysokości.

11.6. Ochrona p. poż.

- Prace pożarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogą być prowadzone w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od właściciela terenu.
- Miejsca, w których są prace wymienione w pkt.1 należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
- Przedmioty palne należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac
- Jeżeli przedmiotów tych nie można usunąć należy je zabezpieczyć przed działaniem rozprysków spawalniczych i ognia przez osłonięcie (np. kocem z wełny mineralnej).
- Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny być zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi.
- Drogi ewakuacyjne powinny być wolne. Dróg tych nie wolno tarasować, składać na nich materiałów, zostawiać sprzętu.
- W razie zaistnienia pożaru wezwać Straż Pożarną.

11.7. Odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej

- Przy pracach, w których występuje zagrożenie odpryskami (kucie, szlifowanie, cięcie) stosować okulary ochronne.
- Przy obsłudze narzędzi wibracyjnych stosować rękawice antywibracyjne.
- Przy kuciu i innych czynnościach o dużym natężeniu hałasu stosować do uszu tłumiki hałasu.
- Na stanowiskach o dużym zapyleniu należy stosować zabezpieczenia dróg oddechowych i oczu (maski, półmaski, okulary ochronne).
- Na stanowiskach pracy gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku z dowolnej wysokości - stosować szelki bezpieczeństwa, aparaty przeciw spadowe względnie inne zabezpieczenia aktualne do danego stanowiska roboczego.

12. Zagospodarowanie placu budowy

12.1. Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy jest ogrodzeniem istniejącym. Podczas montażu rusztowania, wykonywania prac na rusztowaniu oraz demontażu rusztowania należy wygrodzić strefę niebezpieczną odgradzając ją taśmami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna winna wynosić 1/10 wysokości, na której wykonywane są prace lecz nie mniej niż 6 m.

12.2. Oznakowanie terenu budowy

W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną odpowiadającą obowiązującym przepisom. Przy wszystkich wejściu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu widocznym należy umieścić tablice ostrzegawczą o treści:

„NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”. Ponadto w miejscach widocznych należy umieścić tablice ostrzegawcze o treści : „UWAGA PRACA NA WYSOKOŚCI”

12.3. Wyposażenie alarmowe

Inwestorowi zostanie dostarczony wykaz telefonów kontaktowych obejmujących telefony kierownika robót jak też Wykonawcy.

12.4. Drogi na placu budowy i place składowe

Będą wykorzystywane drogi stałe które są jako istniejące na terenie. Podczas rozładunku samochodu szczególną uwagę należy zwracać na osoby postronne. Materiały należy składować w miejscach wyznaczonych.

12.5. Zaopatrzenie budowy w wodę

Wykonywane roboty nie wymagają zastosowania wody w dużych ilościach. Pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej.

12.6. Energia elektryczna

Rozprowadzenie energii elektrycznej po terenie robót za pomocą przedłużaczy. Rozdzielnice pośrednie należy tak rozmieścić, aby odległość od najdalszego stanowiska roboczego nie przekraczała 50 m. Wszystkie rozdzielnice budowlane winny posiadać II klasę izolacji. Kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

12.7. Zaplecze administracyjno-socjalne

Nie przewiduje się wykonania zaplecza, inwestor udostępni pomieszczenie w budynku.

12.8. Składowanie materiałów

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje się gromadzenia zapasów materiałowych większych niż jednodniowe. Dostarczane na plac budowy materiały będą przeznaczone do bezpośredniego wbudowania, w związku z tym część materiałów będzie składowana w pobliżu miejsca wbudowania, a część w wydzielonym pomieszczeniu Inwestora.

13. Uwagi końcowe

Wprowadzenie zmian, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej Planu BIOZ, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

mgr inż. arch. Agnieszka Ścigata-Kitajewska
upr. bud. MPDIA/051/2014
w specj. architektonicznej do proj. bez ogr
tel: 807 106 166

03.2018r

IV OPIS DO PROJEKTU **ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO**

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji obejmującej remont Sali gimnastycznej w budynku szkoły w Siedliskach, pod adresem Siedliska, gm. Bobowa dz. nr 458

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora na podstawie umowy
- Wizja lokalna obiektu
- Ustalenia z inwestorem
- Obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane
- Wizja lokalna na Sali gimnastycznej inwentaryzacja pomieszczenia

3. OPIS BUDYNKU

Ogólna charakterystyka sali gimnastycznej

Wymiary sali gimnastycznej:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • HALA GŁÓWNA | 14,09x28,10m |
| • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 287,28 m ² |
| • WYSOKOŚĆ HALI W KALENICY | h=9,57 cm, |

Forma architektoniczna

Sala gimnastyczna jest prostokątnym pomieszczeniem o wymiarach wewnętrznych ok. 14,09x28,10m zbudowana w technologii tradycyjnej murowanej, spełnia funkcje sportową jak również odbywają się w niej uroczystości szkolne. Elementem zagadnienia projektowego jest remont istniejącego parkietu ułożonego na podkonstrukcji drewnianej. Istniejąca konstrukcja posadzki jest wykonana z drewna ułożonego na całej szerokości sali gimnastycznej. Poziom konstrukcji nośnej został zaznaczony na części rysunkowej jako orientacyjny. Przyjęty został poziom sali gimnastycznej jako pkt +/- 0,00 na poziomie istniejącej posadzki.

POSADZKA ISTNIEJĄCA

Istniejące warstwy posadzki stanowią klepki drewniane. Posadzka została skierowana do cyklinowania oraz malowania. Wejście do sali są na poziomie posadzki korytarza przez co nie ma żadnych przeszkód mogących utrudnić wejście do sali dla osób niepełnosprawnych.

Sala gimnastyczna posiada pola do gry z rozdzielonymi kolorystycznie boiskami przy pomocy linii malowanych farbami.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

1. Cyklinowanie, szpachlowanie, istniejącego parkietu
2. Malowanie ścian do poziomu 2,90m farbą olejną powyżej ściany wraz z sufitami farbami emulsyjnymi, wraz z uzupełnieniem ubytków
3. Malowanie parkietu lakierem sportowym trzy warstwy,
4. Malowanie linii boisk,
5. Montaż nowych listew wokół parkietu.
6. Malowanie dachu hali z przewiązką
7. Naprawa dylatacji
8. Montaż nowych drzwi zewnętrznych PCV o wymiarach 140x200

NAPRAWA DYLATACJI

Widoczna różnica poziomów posadzki w miejscu istniejącej dylatacji.

Sposób naprawy:

Skucie około 1cm wylewki i montaż nowego parkietu (zakres pokazano na rysunku) , oraz wzdłuż hali na długości 18m demontaż poszczególnych klepek i montaż nowych.

KLEPKI PARKIETOWE

Kleпки parkietowe nowe gat. I o wymiarach nie mniejszych niż 400x700 mm i gr. 30mm według norm. Kleпки ułożone w jodełkę przybijane do ślepej podłogi za pomocą gwoździ ocynkowanych. Na styku ze ścianami należy pozostawić szczelinę dylatacyjno – wentylacyjną o szerokości 1-2 cm.

CYKLINOWANIE SZPACHLOWANIE PARKIETU

Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych napraw istniejącego parkietu. Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami:

- pierwszego zgrubnego,
- drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego.

Miejsca trudno dostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Należy ułożyć na obwodzie sali na styku ze ścianami listwy przypodłogowe ze szczeliną wentylacyjną .

- Lakierowanie parkietu
- Po zamontowaniu parkietu listew przyściennych należy całość parkietu pomalować lakierem podkładowym do parkietów dopuszczonym do stosowania w szkołach - według obowiązujących norm.
- Po wyschnięciu warstwy podkładowej wykonać malowanie lakierem nawierzchniowym o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej ścieralności, odpornym na zarysowania i przeznaczonym do i przeznaczonym do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu , dopuszczonym do stosowania w szkołach i wg obowiązujących norm

Po wykonaniu lakierowania podłogi wykonać linie wyznaczające zarysy boisk sportowych:

- Boisko do gry w piłkę siatkową - wszystkie linie dotyczące tego boiska należy malować farbą poliuretanową w kolorze białym. Szerokość linii 5 cm .
- Boisko do gry w piłkę koszykową - w kolorze żółtym
- Boisko do gry w piłkę ręczną - w kolorze czerwonym.

Po wykonaniu linii parkiet polakierować.

ŚCIANY I SUFIT

Istniejące powłoki malarskie należy wymyć wodą z dodatkiem detergentu, usunąć pozostałe zabrudzenia, wykonać niezbędne naprawy powierzchni. Ściany do wysokości 2,90 m (wysokość parapetu) malować farbą olejną , powyżej ściany i sufit pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym. Dodatkowo należy dwukrotnie pomalować po wcześniejszym oczyszczeniu wszystkie elementy stalowe wyposażenia.

MALOWANIE DACHU I PRZEWIAZKI

Dach wraz z przewiązką przeznaczony do malowania. Pokrycie dachu nad salą gimnastyczną istniejące wykonane płyt warstwowych. Nad przewiązką istniejące pokrycie z blachy. Powierzchnię dachu przed malowaniem oczyścić ręcznie (skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie), lub mechanicznie za pomocą myjki ciśnieniowej.

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Istniejąca, stara stolarka drzwiowa – drewniana dwuskrzydłowa – jest w złym stanie technicznym. Drzwi są wypaczone i zwichrowane, nieszczelne, z ubytkami.

Projektowane rozwiązania

- Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi ewakuacyjne 140x200 cm dwuskrzydłowe(100, 40) z PVC w kolorze białym .


USTALENIA KOŃCOWE

STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr.poczt.88


Wszystkie etapy prac zanikowych winny być bezwzględnie odbierane przez inspektora nadzoru budowlanego a ich wykonania i stan dokładnie opisane i udokumentowane zdjęciowo. Materiały użyte do wykonania prac powinny posiadać certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie muszą spełniać parametry określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Bezwzględnie zakazuje się użycia drewna o zwiększonej wilgotności ze śladami uszkodzeń mechanicznych, biologicznych czy chemicznych, pozostałościami kory.

mgr inż. arch. Agnieszka Ścigata-Kitajewska
upr. bud. MPQIA/051/2014
w specj. architektonicznej do proj. bez ogr
tel. 800 406 166

03.2018




mgr Marzena Bugno
Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru




STADYSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
36-300 Gorlice ul. Biecka 3
skr.poczt.88

			
Anna Aksman ul. Legionów 18/4, 33-100 Tamów tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com NIP: 9930139872 Regon 123013970			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH			
INWESTOR: GMINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA		LOKALIZACJA OBIEKTU: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RECA SIEDLISKA, GM. BOBOWA DZ. NR 458	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: INWENTARYZACJA	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU STANU ISTNIEJĄCEGO			
SYMBOL BRANŻY: ARCH	NR RYSUNKU: I_01	SKALA: 1:100	DATA: MARZEC 2018
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej tel. 607 106 146	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		PODPIS: mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPR. MAP/0336/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

		Anna Aksman ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com NIP: 9930139872 Regon 123013970	
NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH			
INWESTOR:	GMINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA	LOKALIZACJA OBIEKTU:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RECA SIEDLIŚKA, GM. BOBOWA DZ. NR 458
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	RZUT DACHU
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU STANU ISTNIEJĄCEGO			
SYMBOL BRANŻY:	NR RYSUNKU:	SKALA:	DATA:
ARCH	I_03	1:100	MARZEC 2018
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska upr. bud. MPOIA/051/2014 w spec. architektonicznej do proj. bez ogr. tel. 608 624 338	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE nie wid. MAP/0336/POOK/12 do projektowania i bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr.poczt.88

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



Anna Aksman
ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów
tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com
NIP: 9930139872 Regon 123013970

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH			
INWESTOR: GMNINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA		LOKALIZACJA OBIEKTU: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RECA SIEDLISKA, GM. BOBOWA DZ. NR 458	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: INWENTARYZACJA	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA STANU ISTNIEJĄCEGO			
SYMBOL BRANŻY: ARCH		NR RYSUNKU: I_02	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigala-Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		SKALA: 1:100	
		DATA: MARZEC 2018	
		PODPIS: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigala-Kitajewska upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej do proj. bez ogr. tel. 337 106 165	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		PODPIS: mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. MAP/0336/POOK/12 projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	



Anna Aksman
ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów
tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com
NIP: 9930139872 Regon 123013970

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH			
INWESTOR: GMINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA		LOKALIZACJA OBIEKTU: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RECA SIEDLISKA, GM. BOBOWA DZ. NR 458	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: RZUT DACHU	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ STANU ISTNIEJĄCEGO			
SYMBOL BRANŻY: ARCH	NR RYSUNKU: I_04	SKALA: 1:100	DATA: MARZEC 2018
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała-Kitajewska opr. bud. MPOIA/051/2014 w spec. architektonicznej do proj. bez og tel. 607 106 166	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		PODPIS: mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. MAP/0336/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr.poczt.88

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. arch. Agnieszka Ścigata-Kitajewska
upr. bud. MPOIA/051/2014
w specj. architektury i jej do proj. bez ogr.
tel. 607 106 166
03. 2018

LEGENDA:



BUDYNEK BĘDĄCY PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA

OBSZAR INWESTYCJI



Anna Aksman
ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów
tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com
NIP: 9930139872 Regon 123013970

NAZWA INWESTYCJI	
------------------	--

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH

INWESTOR: GMINA BOBOWA
RYNEK 21
38-350 BOBOWA

LOKALIZACJA OBIEKTU:
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. JANA RECA W SIEDLISKACH
DZ. NR 458 w SIEDLISKACH, gm. BOBOWA

BRANZA:
ARCHITEKTURA

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
----------	-------------------

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT SALI GIM - STAN PROJEKTOWANY

SYMBOL BRANŻY
ARCH


NR RYSUNKU	A01
------------	-----

LA:	DATA:
1. 2000	MARZEC 2018

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Ścigala Kitajewska
UPR. MPOIA/051/2014,
upr. budowlane do proj. bez
ograniczeń w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała-Kitajewska
upr. bud. MPOIA/051/2014
w spec. architektonicznej do proj. bez og.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Anna Aksman
UPR. MAP/0336/POOK/12,
upr. budowlane do proj. bez
ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej

mgr inż. ANNA AKSMAN
tel. 654 36 186
PODPIS: 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. MAP/0336/POOK/12
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Dla danych przestrzennych i opisowych
dotyczących ewidencji gruntów i budynków
obowiązuje ewidencyjna mapa analogowa.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1628 ze zm.).
Z uwzględnieniem art.40b ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo gospodarcze i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 529 ze zm. z późn. zmianami)

GE. 66112.511.2018

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy
zasób geodezyjny
i kartograficzny

STAROSTA GORLICKI

Nazwa materiału z zasobu

Mapa zasadnicza w skali 1: 2000
Obręb: Sieoliska

Identyfikator ewidencyjny:
materiał: zasobu:

81.205.2014.2685


Data wykonania kopii:

08.03.2018.

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ


Zup. STAROSTY

mgr Marzena Bugno
Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr.poczt.88

<div><div><div>A2</div><div>KONSTRUKCJE</div></div><div><div>Anna Aksman</div><div>ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów</div><div>tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com</div><div>NIP: 9930139872 Regon 123013970</div></div></div>			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH			
INWESTOR:	GINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA	LOKALIZACJA OBIEKTU:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RECA SIEDLISKA, GM. BOBOWA DZ. NR 458
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKTOWANA POSADZKA SPORTOWA			
SYMBOL BRANŻY:	NR RYSUNKU:	SKALA:	DATA:
ARCH	A_02	1:100	MARZEC 2018
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Agnieszka Scigala Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		
PODPIS:	mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPR. MAP/0336/POOK/12 opr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88



Anna Aksman
ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów
tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com
NIP: 9930139872 Regon 123013970

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH			
INWESTOR: GMINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA		LOKALIZACJA OBIEKTU: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RE SIEDLISKA, GM. BOBOWA DZ. NR 458	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU			
SYMBOL BRANŻY: ARCH	NR RYSUNKU: A_03	SKALA: 1:100	DATA: MARZEC 2018
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		PODPIS: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała-Kitajewska upr. bud. MPOIA/051/2014 w spec. architektonicznej do proj. bez ogr. tel. 609 406 166	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej		PODPIS: mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. MAP/0336/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	

TYP					
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1				
INFORMACJE DODATKOWE	Drzwi ewakuacyjne, białe PCV, dwuskrzydłowe				
SCHEMAT					
WYMIARY W OTWORZE	<table> <tr> <td>HO</td><td>200</td></tr> <tr> <td>SO</td><td>140</td></tr> </table>	HO	200	SO	140
HO	200				
SO	140				
ILOŚĆ	1				
UWAGI	<p>UWAGA:</p> <p>1. Wszystkie wymiary należy koniecznie sprawdzić na budowie</p>				



Anna Aksman

ul. Legionów 18/4, 33-100 Tarnów
tel. 608 624 338 -mail: a2konstrukcje@gmail.com
NIP: 9930139872 Regon 123013970

NAZWA INWESTYCJI:

**REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BRZANIE**

INWESTOR:	GMINA BOBOWA RYNEK 21 38-350 BOBOWA		LOKALIZACJA OBIEKTU:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA RECA SIEDLIŃSKA, GM BOBOWA DZ.NR 458			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ							
SYMBOL BRANŻY:	ARCH	NR RYSUNKU:	A_04	SKALA:	1:50	DATA:	MARZEC 2018
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała Kitajewska UPR. MPOIA/051/2014, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej				PODPIS: mgr inż. arch. Agnieszka Ścigała-Kitajewska upr. bud. MPOIA/051/2014 w spec. architektonicznej do proj. bez ogr. tel. 607 106 166			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna Aksman UPR. MAP/0336/POOK/12, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej				PODPIS: mgr inż. ANNA AKSMAN UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. MAP/0336/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej			