

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA SALI LEKCYJNEJ Z ZAPLECZEM
SANITARNYM WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA POMIESZCZENIA ŻŁOBKA

INWESTOR:

Gmina Bobowa
Ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

ADRES INWESTYCJI:

Działki nr 576/4 w Sędziszowej

AUTOR OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje przebudowę sali lekcyjnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka .

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na placu budowy występują istniejące budynki:

-budynek szkoły podstawowej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

a) Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów

- nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych,
- nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów palnych.

b) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów elementów konstrukcyjnych i odpadów:

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy,
- awarie sprzętu w czasie pracy,
- przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.

c) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu

- potknięcie się, upadek ze środków transportu,
- potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.

d) Zagrożenia związane z wykopywaniem wykopów, pracą sprzętu i robotami ogólnobudowlanymi

- zasypanie ziemią,
- upadek z wysokości na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu opasek odwadniających,
- załabnięcie w czasie robót w wykopach.

e) Zagrożenia w czasie montażu sieci

- poparzenia gorącymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania,
- niebezpieczeństwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprężone powietrze),
- porażenia prądem elektrycznym,
- przygniecenia przez ciężkie przedmioty,
- wysoki poziom wody gruntowej.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający:

- omówienie zakresu prac na dzień roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,
- wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzystę.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

- kaski ochronne,
- rękawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
- szelki do ewakuacji z wykopów i studni z zamocowaną liną i asekurację na poziomie terenu,
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:

- | | |
|----------------------------|-------|
| - pogotowia ratunkowego | - 999 |
| - pogotowia gazowego | - 992 |
| - pogotowia energetycznego | - 991 |
| - straży pożarnej | - 998 |
| - policji | - 997 |

Opracował:

mgr inż. arch. Miłosz Okarma
architektoniczna MPOIA/069/2012

.....

