

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót objęty przebudową pomieszczenia gospodarczego na cele K.G.W. w istniejącym budynku O.S.P. w Bobowej obejmować będzie: usunięcie starych okładzin z sufitów i ścian, reperację istniejących tynków, wykonanie gładzi gipsowych, wykonanie nowych okładzin posadzkowych, roboty malarskie, zakup i montaż wyposażenia kuchni, wymianę instalacji c.o., wod-kan i elektrycznej.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Przebudowa pom. KGW Bobowa		
1	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej - ANALOGIA zerwanie okładziny z płyt pilśniowych ze ścian	m2	18
2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (długość przewodów ok 30 mb, 4 gniazda 1 wył prądu)	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji wod.- kan w pomieszczeniu (1 punkt dopływ i odpływ na odległości około 10 m)	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji c.o.	KPL	1
5	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej - ANALOGIA zerwanie płyt styropianowych z sufitu	m2	25
6	KNR 202/2011/1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm - obniżenie sufitu o około 40 cm płyty GKI wodoodporne	m2	25
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż oświetlenia w suficie kpl (ok. 8 halogenów,)	kpl	1
8	KNR 401/713/1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	60
9	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	60
10	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	60
11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	60
12	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa - sufitach	m2	25
13	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne	m2	25
14	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach - skucie posadzki z płytek	m2	25
15	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	25
16	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą Ultraplan Maxi, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	25
17	KNRW 202/1111/3 (2)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30 cm	m2	25
2	Element	Wyposażenie		
19	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż bojlera elektrycznego na ciepłą wodę 100 l	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż okapu nad kuchenką elektryczną	kpl	2